

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dach					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6.4*9.5+12.0*10.0+4.1*5.0	m ² m ²	 201.300	
				RAZEM	201.300
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 201.3	m ² m ²	 201.300	
				RAZEM	201.300
3	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (0.7*0.7+0.9*0.5+0.67*0.4+0.75*0.75+1.2*0.45)*0.6+1.1*0.5*0.5+1.25*0.47*0.47+1.3*0.8*0.8	m ³ m ³	 2.769	
				RAZEM	2.769
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.7+0.7+0.8+0.8)*2*1.4+(0.5+0.5+0.67+0.4+0.47+0.47+0.75+0.75+1.2+0.45)*2*1.2	m ² m ²	 23.184	
				RAZEM	23.184
5	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.8*0.8+1.0*0.6+0.6*0.6+0.77*0.5+0.57*0.57+0.9*0.9+0.85*0.85+1.3*0.55	m ² m ²	 4.557	
				RAZEM	4.557
6	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 4.56	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
7	KNR-W 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 4.56	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
8	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 201.3*0.12	m ² m ²	 24.156	
				RAZEM	24.156
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 24.156	m ² m ²	 24.156	
				RAZEM	24.156
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 41.1*0.25	m ² m ²	 10.275	
				RAZEM	10.275
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 23.0*0.35+14*0.35+(0.7+0.7+0.9+0.5+0.5+0.5+0.67+0.4+0.47+0.47+0.8+0.8+0.75+0.75+1.2+0.45)*2*0.35	m ² m ²	 20.342	
				RAZEM	20.342
12	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 9.5+12.0+10.+10.0	m m	 41.500	
				RAZEM	41.500
13	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 24.156	m ² m ²	 24.156	
				RAZEM	24.156
14	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 201.3	m ² m ²	 201.300	
				RAZEM	201.300
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo 201.3	m ² m ²	 201.300	
				RAZEM	201.300
16	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 41.5 (montaż rynien z demontażu)	m m	 41.500	
				RAZEM	41.500
17	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie spadków	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		41.5	m	41.500	
				RAZEM	41.500
18	Analiza Własna	Transport i utylizacja papy	t		
		201.3*0.015*1.6	t	4.831	
				RAZEM	4.831