



J.kb8	JEZDNIA o nawierzchni z kostki betonowej
<div><div>- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm</div><div>- podsyпка cementowo-piaskowa 1:7 gr. 3cm</div><div>- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 9cm</div><div>- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm</div><div>- stabilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymałości Rm=5,0MPa (stanowiąca podłoże gruntowe o nośności G1) przy minimalnej nośności podłoża gruntowego ≥35MPa</div></div>	

C	CHODNIK, OPASKA UTWARDZONA
<div><div>- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze jasnoszarym</div><div>- podsyпка cementowo-piaskowa 1:7 gr. 3cm</div><div>- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 15cm.</div><div>- piasek średnioziarnisty gr. 15cm</div><div>- zagęszczone podłoże gruntowe</div></div>	



PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA TEL.: 77 44 55 174			
Nazwa obiektu	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie		
Lokalizacja	Jednostka ewidencyjna Grodków - miasto, obręb Grodków dz. nr 1113/1 - a. m. 6; dz. nr 910/24, 840/7, 830/22, 844/9, 862/1, 861/3, 844/15, 877/7, 775/3, 860/3, 775/11 - a.m. 7		
Inwestor	Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49–200 Grodków		
Przedmiot rysunku	Przekroje poprzeczne jezdni w ul. Dąbrowskiej		
Branża	Zespół projektowy	Pieczęć i podpis	
Drogowa Mostowa Konstrukcyjna	Projektant mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op		
	Asystent Projektanta mgr inż. Grzegorz Sobkowiak		
data	sierpień 2019	skala	1:50
		nr rys.	2b