



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA GRODKÓW
49-200 Grodków
ul. Warszawska 29
IGP.VI.271.3.2019

Grodków, 5 lutego 2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik”

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym udzielam wyjaśnień treści SIWZ, w związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami w niniejszym postępowaniu :

Wniosek z dnia 01.02.2019 r.

Pytanie:

W przedmiarze robót załączonym do SIWZ, pozycja 238 widnieje obmiar „0”
Czy wykonawca w kosztorysie ofertowym ma pozostawić w/w pozycję jako „0”, czy Zamawiający będzie korygował przedmiar.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót, przy niżej wymienionych pozycjach należy przyjąć:

- Poz. 74 wpisać obmiar 0;
- Poz. 238 winno być 49;
- Poz. 302 winno być w opisie dostawa i montaż kotła 5 klasy z podajnikiem.

Ponadto należy dodatkowo przyjąć kosztorys na roboty dodatkowe z uwzględnieniem następujących pozycji:

- 1) KNR 4-01 0820-03 - Montaż, ułożenie płyt jastrychowych Fermacell systemowych 2E31 – w ilości 173,364 m²;
- 2) KNR 4-01 0820-03 - Przykręcenie płyt OSB gr. 22 mm – w ilości 189,840m²
- 3) KNR 4-01 0820-03 - Montaż, ułożenie płyt jastrychowych Fermacell systemowych 2E31 – w ilości 189,840 m²;
- 4) NNRNKB 202 1136-01 - (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z cokołami – w ilości 189,840m²;
- 5) KNR 2-02 2003-02 - Zabudowa klatki schodowej parteru, I piętra i poddasza ścianką działową systemu Fermacell - 1S21 z płyt gipsowo-włóknowych na rusztach metalowych - klasa odporności ogniowej REI60 – w ilości 44,443 m²;
- 6) KNR 2-02 2004-05 – Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 – w ilości 26,877m².

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.02.2019 r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz