

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRZECH MASZTÓW FLAGOWYCH PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE
ADRES INWESTYCJI : GRODKÓW, dz. nr 439/1, obręb ewidencyjny - GRODKÓW
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Chelim
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ - 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ - 2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.11 9905	ST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. [1.50*1.50*1.40]*3	m ³ m ³	 9.450	 9.450
					RAZEM	9.450
2	KNR 2-02 1101-07	ST-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 10 cm [1.50*1.50*0.10]*3	m ³ m ³	 0.675	 0.675
					RAZEM	0.675
3	KNR 2-02 1101-01	ST-03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm [1.50*1.50*0.10]*3	m ³ m ³	 0.675	 0.675
					RAZEM	0.675
4	KNR 4-01 0202-03 analogia	ST-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - 7 kg na jedną stopę 7*3	kg kg	 21.000	 21.000
					RAZEM	21.000
5	KNR 2-02 0204-01 analogia	ST-03	Stopy fundamentowe kwadratowe żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.50*0.50*1.30*3	m ³ m ³	 0.975	 0.975
					RAZEM	0.975
6	KNR-W 2-01 0228-01	ST-03	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III [1.50*1.50*1.40]*3-[0.50*0.50*1.20]*3	m ³ m ³	 8.550	 8.550
					RAZEM	8.550
7	KNR 4-01 0322-01 analogia	ST-05	Obsadzenie wspornika zawiasowego: noga + kotwa w stopie fundamentowej oraz masztu flagowego z włókna szklanego z przyborami - szt 3 plu montaż flag do masztu 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-01 0304-02	ST-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 1.50*1.50*1.40*3	m ³ m ³	 9.450	 9.450
					RAZEM	9.450
9	KNR 2-02 0603-09	ST-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.40*0.50*4*3	m ² m ²	 8.400	 8.400
					RAZEM	8.400
10	KNR 2-02 0603-10	ST-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 8.400	m ² m ²	 8.400	 8.400
					RAZEM	8.400
11	KSNR 6 0803-01 analogia	ST-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej 1.50*1.50*3	m ² m ²	 6.750	 6.750
					RAZEM	6.750
12	KNR 0-11 0316-02	ST-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki [1.50*1.50]*3-[0.50*0.50]*3	m ² m ²	 6.000	 6.000
					RAZEM	6.000