
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa trzech masztów flagowych-instalacja elektryczna
ADRES INWESTYCJI : Grodków ul.Warszawska 29
INWESTOR : Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
ADRES INWESTORA : Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Sitko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Iwona Fabrowicz
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień - 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień - 2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Oświetlenie iluminacyjne			
1	KNNR 5	ST-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0701-03		3.2	m ³	3 200	
					RAZEM	3.200
2	KNNR 5	ST-03	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4	m		
d.1	0706-01		m	m	10 000	
			10		RAZEM	10.000
3	KNNR 5	ST-03	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01		10	m	10 000	
					RAZEM	10.000
4	KNNR 5-	ST-03	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
d.1	08			m	10 000	
	0608-07		10		RAZEM	10.000
5	KNNR 5-	ST-03	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelito- wych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)	szt.		
d.1	08		3	szt.	3 000	
	0304-05				RAZEM	3.000
6	KNNR 5-	ST-03	Montaż w rowach muf przełotowych z rur termokurczliwych na kablach wielżyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	10		3	szt.	3 000	
	0509-05				RAZEM	3.000
7	KNNR 5	ST-05	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02		15	m	15 000	
					RAZEM	15.000
8	KSNR 6	ST-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0803-02		5	m ²	5 000	
					RAZEM	5.000
9	KSNR 6	ST-3	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wyso- kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnio- nymi zaprawą cementową-kostka z demontażu	m ²		
d.1	1103-06		5	m ²	5 000	
					RAZEM	5.000
10	KNNR 5	ST-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0702-03		3.2	m ³	3 200	
					RAZEM	3.200
11	KNNR 5	ST-01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08		10	m	10 000	
					RAZEM	10.000
12	KNNR 5		Analogia-Oprawy tunelowe dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej przykręcane do podłoża oprawa najazdowa LED do oświe- lenia masztu flagowego	kpl.		
d.1	0509-03		3	kpl.	3 000	
					RAZEM	3.000
13	KNNR 5		Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
d.1	0405-01		1	szt.	1 000	
					RAZEM	1.000
14	KNNR 5		Zarobienie na suchu końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-05		6	szt.	6 000	
					RAZEM	6.000
15	KNNR 5		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia	pomi ar		
d.1	1301-01		1	pomi ar	1 000	
					RAZEM	1.000
16	KNNR 5		Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1	1302-02					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1		odc.	1.000	
					RAZEM	1.000
17	KNNR 5		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	3		szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
18	Analiza		Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1	własna	1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000