

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>HEŁM WIEŻY</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-09	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 50 m 1150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1606-02	Rusztowania na wysuwnicach stalowych - rusztowanie nad dachem kościoła 198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
3	KNR AT-30 d.1 0405-03	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 30 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 1612-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25 m 1348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1348.000</b>
5	KNR AT-30 d.1 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka 1348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1348.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0541-08 z.o.2.7. 9901	Provizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią z rozebraniem - roboty na wysokości 25 m 15.5*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0923-02 analogia	Zabezpieczenie dachu płytami pilśniowymi - wzdłuż i na styku wieży 1.25*13.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
8	KNR 19-01 d.1 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły 235	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
9	KNR 19-01 d.1 0643-05	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> 235	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
10	KNR 19-01 d.1 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich 235	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
11	KNR 19-01 d.1 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 235	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0737-03 analogia	Oczyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły (ceglane narożniki hełmu) 22.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
13	TZKNBK VII d.1 -251 analogia	Hydrofobizacja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup> (Hydrofobizacja hełmu) 235	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>2</b>		<b>WNĘTRZE NAWY I KRUCHTY</b>			
14	KNR-W 2-02 d.2 1603-04	Rusztowania we wnętrzu kościoła - analogia 485	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 485.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>485.000</b>
15	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Zabezpieczenie posadzek folią polietylenową i papą asfaltową 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1.0*2.0+1.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
17	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Zabezpieczenie ławek, siedzisk, elementów drewnianych folią polietylenową (5.0*4.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	TZKNBK VIII d.2 06-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow.do 5 m2 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
20	KNR 9-29 d.2 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
21	KNR AT-26 d.2 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 10% powierzchni ścian 348*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
22	KNR 19-01 d.2 0704-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na sufitach 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
23	TZKNBK VIII d.2 06-25	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa tynkarska - sufit 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
24	KNR AT-26 d.2 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
25	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
26	TZKNBK VIII d.2 08-79	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie na stropach płaskich w pom.o wys.do 4 m 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
27	KNR 19-01 d.2 0720-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
28	KNR 19-01 d.2 0720-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
29	KNR AT-26 d.2 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
<b>3</b>		<b>PRACE KONSERWATORSKIE - FRAGMENT ŚCIANY POŁUDNIOWEJ</b>			
30	TZKNBK VIII d.3 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeszkrobania starej farby na ścianach (4.2+0.6)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
31	TZKNBK VIII d.3 07-29	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2 - przyjęto 10% poz.30*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
32	TZKNBK VIII d.3 12-144 analogia	Wzmocnienie krawędzi odsłoniętych tynków - szerokość w rozwinięciu do 10 cm 2.2*2	m m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
33	KNR AT-27 d.3 0510-01 analogia	Iniekcja kurtynowa - zespolenie tynków ze ścianą poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
34	KNR AT-27 d.3 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu poz.33*20	szt. szt.	211.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.200</b>
35	KNR AT-27 d.3 0512-03 analogia	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
36	TZKNC N-K/I d.3 t.03-e.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiałe - obiekt prosty poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
37	TZKNC N-K/I d.3 t.05-c.01	Usuwanie wykwitów, zabieleń i pleśni z malowidła na tynku - obiekt prosty poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
38	TZKNC N-K/I d.3 t.06-d.05	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych z cementem i cementowych - obiekt prosty - przyjęto 10% powierzchni poz.30*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
39	TZKNC N-K/I d.3 t.08-d.13	Tynki odparzone płytko ( wiązanie warstw tynku tona z arriciato ) - utrwalenie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty - przyjęto 10% powierzchni ścian poz.30*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
40	TZKNC N-K/I d.3 t.12A-d.01	Punktowanie z kropką małą z lowowaniem lub podkładem - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty - przyjęto elementy o wielkości do 0,5m2 50	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
41	TZKNC N-K/I d.3 t.12A-d.09	Punktowanie kropką dużą - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty - przyjęto elementy do 0,5m2 50	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
42	TZKNC N-K/I d.3 t.12A-d.23	Punktowanie przetrąć - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty - przyjęto elementy do 0,5m2 50	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
43	TZKNC N-K/I d.3 t.12A-d.21	Zakładanie jednolitego koloru lub barwionej pobiałej - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty - przyjęto sumaryczną wielkość do 2,0m2 20*10	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
44	KNR 4-01 d.3 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
	demontaż okładzin sufitów	0.02*132	m <sup>3</sup>	2.640	
	skute tynki	0.02*348	m <sup>3</sup>	6.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
45	KNR 4-04 d.3 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 11 km poz.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
46	KNR 19-01 d.3 1314-06	Mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi po robotach malarskich 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
47	KNR 19-01 d.3 1314-02	Mycie drzwi innych niż balkonowe zespolone po robotach malarskich 1.0*2.0+1.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
48	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)			