

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zaprośzenia WN.ZL.II.7021.3.41.2025 z dnia 8.09.2025 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	Demontaż linki ogromowej na klockach betonowych ułożo- nej na dachu (do powtórniego montażu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryw z 1 warstwy papy podkładowej na da- chach betonowych	m ²		
		10.0*15.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		10.0*15.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR-W 4-01 0519-05 analogia	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - wywi- janie papy na ogniomur i kominy	m ²		
		$(10+10+0.4*2+1.25*2+0.75*2+0.4*2+0.75*3+1.05+0.7*2+1.2*2+1.0*4)*0.15$	m ²	5.505	
				RAZEM	5.505
5	wycena własna	Wyginanie i montaż opaski z blachy ocynk na kominy	m ²		
		5.505-20*0.15	m ²	2.505	
				RAZEM	2.505
6	wycena własna	uszczelnienia styków silikonem dekarским	m ²		
		3.06	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
7	kalkulacja własna	Montaż zdemontowanej linki odgromowej na klockach beto- nowych na dachu	szt		
		10.0*15.0	szt	150.000	
				RAZEM	150.000